

ZMLUVA O DIELO

č. 02/LM/2015

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi

Objednávateľom:

Obchodné meno: **Obec Liptovská Sielnica**
Sídlo: 032 23 Liptovská Sielnica 75
Konajúca osoba: Igor Guráň, starosta obce
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 1620328001/5600
IBAN: SK 19 5600 0000 0016 2032 8001
IČO: 00315419
DIČ: 2020581475

Obec, zriadená v zmysle zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: **STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.**
Sídlo: Ester Šimerovej Martinčekovej 2, 031 037 Liptovský Mikuláš
Konajúca osoba: Ing. Michal Rumanský – predseda predstavenstva , Ing. Milan Kuska – člen predstavenstva
Vo veciach technických: Ing. Tibor Maňka – výrobo-technický riaditeľ
bankové spojenie : VÚB Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 2401342/0200
IBAN: SK45 0200 0000 0000 0240 1342
IČO: 31 560 750
IČ DPH: SK2020459034
Telefón, e-mail: 044/54 345 11,12 ; si@stavoindustria.sk ; otr@stavoindustria.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo 63/L

čl.I Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy sú opravy v objektoch budovy Domu kultúry v Liptovskej Sielnici v nasledovnom členení :
- Objekty : SO 01 – Oprava sociálnych zariadení budovy
SO 02 – Oprava vonkajších schodov budovy
SO 03 – Oprava vstupného portálu budovy

čl. II Čas a miesto plnenia

1. Termín zahájenia: 45. kalendárny týždeň 2015
Termín ukončenia: 51. kalendárny týždeň 2015
Miesto plnenia: Liptovská Sielnica

čl.III Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo ako cene určenej na základe cenovej ponuky zo dňa 10.09.2015, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

Cena bez DPH	10.296,45 €
DPH 20%	2.059,29 €
Cena diela s DPH	12.355,74 €

Slovom: dvanásťtisícristopäťdesiatpäť eur a sedemdesiatštyri euro centov vrátane 20% DPH (podľa platných zákonov o DPH v čase fakturácie).

2. Cena uvedená v ods. 1 sa môže zmeniť len ak objednávateľ objedná aj iné práce .
3. Fakturácia dodávok a prác bude mesačne, na základe súpisu skutočne vykonaných dodávok a prác potvrdených zástupcom objednávateľa. Splatnosť faktúry bude 7 dní.
4. Faktúry budú doručované v origináloch a musia spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

čl.IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne všetku nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené v čl.I ods. 1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo v súlade s čl.III. tejto zmluvy.
3. Objednávateľ je povinný riadne a včas vykonané dielo prevziať, pokiaľ nevykazuje vady brániace užívaniu a bol zhotoviteľom na prevzatie diela písomne vyzvaný.
4. Zhotoviteľ poskytuje záruku dielu podľa tejto zmluvy, pričom záruka je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom na základe Protokolu. Objednávateľ môže reklamovať vady diela písomne, telefonicky, faxom alebo mailom.
5. Stavenisko bude zhotoviteľ užívať len po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 3 dní odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
6. Za dodržiavanie predpisov BOZP a PO pracovníkmi zhotoviteľa na stavenisku počas celej doby zhotovenia diela znáša zodpovednosť zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný o vykonávaných prácach viesť stavebný denník, do ktorého zaznamenáva všetky rozhodujúce skutočnosti pri zhotovovaní diela. Objednávateľ má povinnosť sa k záznamom v stavebnom denníku vyjadrovať a do denníka uvádzať svoje stanoviská a požiadavky.
8. Zodpovedný stavbyvedúci za zhotoviteľa : p. Vladimír Sochor – 0903 556 995
Vykonávaním technického dozoru objednávateľ určil : Igor Guráň, starosta obce – 0918 276 402

čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy založené touto zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Rovnako práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú zverené obchodné a technické informácie nesprístupniť tretím osobám, bez písomného súhlasu druhej strany alebo tieto informácie ich nepoužiť pre iné účely než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
3. Prílohou tejto zmluvy je cenová ponuka.
4. Zmluva môže byť menená len na základe písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené na základe dohody oboch zmluvných strán.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
6. Zmluva je vyhotovená v 4. vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.


V Liptovskej Sielnici

dňa 29.10.2015

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Ulica Ester Šimerovej
Martinčekovej 4505/2
031/37 Liptovský Mikuláš ①



.....
zhotoviteľ
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
2



**OBEC
LIPTOVSKÁ
SIELNICA**
03223

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 10.09.2015

[Handwritten signature]

29.10.2015

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : Kultúrny dom L. Sielnica
Objekt : Sociálne zariadenia

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Súť v tonách		DPH %	
									Hmotnosť v tonách	Spolu	Jednotková	Spolu		
E6														
1	014	61242-1311	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
			Oprava vnútorných vápenných omietok sten hrubých 10-30%	56,590	m2	2,60	147,13			147,13	0,01555	0,87997		20
2	011	61247-5110	Cementový spoj, mostik vnút. stien a podláh Mapei Flex	82,210	m2	4,32	355,15			355,15	0,00328	0,26965		20
3	011	61246-5114	Príprava podkl. BAUMIT, pod omietky vnút. stien, regulácia nasiakavosti náterom	117,404	m2	0,62	72,79			72,79	0,00003	0,00352		20
4	011	61247-4101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hľadká Baumit	117,404	m2	7,63	895,79			895,79	0,02363	2,77426		20
5	011	61099-1111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	5,400	m2	1,05	5,67			5,67	0,00001	0,00005		20
6	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	3,800	m	3,44	13,07			13,07	0,00884	0,03359		20
7	MAT	611 9A0202	Parapeta vnútorná komórková plastová šír. 250 mm	3,800	m	18,00	68,40			68,40				20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :														
										1 558,00	68,40	3,96105		
E9														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
1	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kričiel dverí do 2 m2	9,000	kus	0,38	3,42			3,42				20
2	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kričiel okien nad 1,5 m2	2,000	kus	0,42	0,84			0,84				20
3	013	96806-2246	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 4 m2	2,000	m2	2,72	5,44			5,44	0,00094	0,00188	0,027	20
4	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	25,620	m2	2,23	57,13			57,13	0,00002	0,00051		20
5	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,415	t	8,56	37,79			37,79				20
6	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	4,415	t	0,97	4,28			4,28				20
7	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,415	t	15,13	66,80			66,80				20
8	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	83,885	t	0,31	26,00			26,00				20
9	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,415	t	7,20	31,79			31,79				20
										233,49	0,00239	0,054		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :														
										233,49	0,00239	0,054		
E99														
99 - Vnútrostavenskú opravu presun hmôt														
1	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,812	t	21,75	82,91			82,91				20
										82,91				
99 - Vnútrostavenskú opravu presun hmôt spolu :														
										82,91				

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	725 - Zariadenie predmety				Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
				Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie		Specifikovaný materiál	Jednotková	Spolu	Jednotková	
1	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	4,000	subor	23,09	92,36	0,00008	0,00032			20	
2	MAT	642 121300	Umývadlo biele bez zadnej steny 685x530x255mm 923 V	4,000	kus	50,00	200,00	0,01900	0,07600			20	
3	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	3,000	subor	32,28	96,84	0,00438	0,01314			20	
4	MAT	642 5B0331	Pisoár Domino - SLP 17 - 01170	3,000	kus	150,00	450,00					20	
5	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	5,000	subor	29,55	147,75	0,00165	0,00825			20	
6	MAT	642 3B7700	Záchod závesný biely 3905 8 V	5,000	kus	85,00	425,00	0,01350	0,06750			20	
7	721	72533-9101	Montáž výleviek keramíc., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	subor	35,43	35,43	0,00262	0,00262			20	
8	MAT	642 711000	Výlevka keramická typ 71046 biela V	1,000	kus	130,00	130,00	0,02600	0,02600			20	
9	721	72582-9202	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov nást. porcelán.	5,000	kus	10,12	50,60	0,00016	0,00080			20	
10	MAT	551 442800	Batéria umývadlová TE841	5,000	kus	30,00	150,00	0,00100	0,00500			20	
11	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	4,000	subor	3,52	14,08			0,019	0,076	20	
12	721	72512-2817	Demontáž pisoárov bez nádrží s 1 mušľou	3,000	subor	2,18	6,54			0,011	0,033	20	
13	721	72511-0611	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom na ďalší	5,000	subor	5,63	28,15					20	
14	721	72533-0820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	1,000	subor	6,92	6,92			0,034	0,034	20	
15	721	72582-0801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	5,000	subor	2,08	10,40			0,001	0,005	20	
16	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	13,891	%	0,30	4,17					20	
				725 - Zariadenie predmety spolu :			1 848,24	493,24	1 355,00	0,19963	0,148		
				735 - Vykurovacie telesá									
1	731	73515-2533	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-139	2,000	kus	4,35	8,70	0,00002	0,00004			20	
2	MAT	484 9C0101	Radiátor plochý typ 11, hlb.57, staveb.dĺž.400, výš.550 - 9573675	2,000	kus	150,00	300,00					20	
3	731	73512-1810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	2,000	m2	0,89	1,78			0,010	0,020	20	
4	731	99873-5201	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,905	%	2,30	4,38					20	
				735 - Vykurovacie telesá spolu :			314,86	14,86	300,00	0,00004	0,020		
				766 - Konštrukcie stoliárske									
1	766	76666-2112	Montáž dverí kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridli. do 0,8m	9,000	kus	16,05	144,45					20	
2	MAT	611 628000	Dvere vnútorné plné 60x197 folia dub	8,000	kus	60,00	480,00	0,01600	0,12800			20	
3	MAT	611 628020	Dvere vnútorné plné 80x197 folia dub	1,000	kus	70,00	70,00	0,02000	0,02000			20	
4	766	76644-1821	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky nad 1,0	2,000	kus	1,12	2,24	0,00500	0,01000			20	



STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. **Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cerníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									6,967 %	4,18	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
5	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m			0,60	4,18		4,18						20
766 - Konštrukcie stolárske spolu :															
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
1	767	76763-1510	Montáž okien plastových	700,87			150,87	550,00	700,87			0,15800			
2	MAT	611 431100	Okno plastové 2krídlové stlp. 150x180 OS/P	13,200 m		9,53	125,80	760,00	125,80			0,00008	0,00106		20
3	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,000 kus		380,00		760,00	760,00			0,04050	0,08100		20
				4,858 %		0,80	3,89		3,89						20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :															
1	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rez. hlad. 300x300 do tmelu	889,69			129,69	760,00	889,69			0,08206			
2	771	77141-4112	Montáž soklov porov.rovných do flexib.lep.do 9cm	25,620 m2		13,23	338,95		338,95			0,00491	0,12579		20
3	MAT	597 643740	Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 2 ZA	16,650 m		2,15	35,80		35,80			0,00041	0,00683		20
4	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	27,831 m2		12,00	333,97		333,97			0,02000	0,55662		20
				7,087 %		3,80	26,93		26,93						20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :															
1	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. 300x150 do tmelu	735,65			401,68	333,97	735,65			0,68924			
2	MAT	597 671500	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT2 I	56,590 m2		15,34	868,09		868,09			0,00234	0,13242		20
3	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	57,720 m2		8,50	490,62		490,62			0,01670	0,96392		20
				13,587 %		2,00	27,17		27,17						20
781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek spolu :															
783 - Nátery															
1	783	78321-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové dvojnásobné	1 385,88			895,26	490,62	1 385,88			1,09634			
2	783	78310-3821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC opalením	12,480 m2		3,46	43,18		43,18			0,00017	0,00212		20
				12,480 m2		5,91	73,76		73,76						20
783 - Nátery spolu :															
784 - Maľby															
1	784	78445-2371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	116,94			116,94		116,94			0,00212			
2	784	78440-2801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabanim	117,404 m2		1,05	123,27		123,27			0,00018	0,02113		20
784 - Maľby spolu :															
M21 - 155 Elektromontáže															
1	921	21020-1003	Montáž. interierové žiarivkové svietidlo - 1x lineárna žiarivka 21-36W, prísaden	245,37			245,37		245,37			0,02113			
2	MAT	920 AN66061	Svietidlo 0130201/30	8,000 kus		8,18	65,44		65,44						20
3	921	21020-1001	Demontáž. interierové žiarivkové svietidlo	8,000 kus		20,00	160,00		160,00						20
M21 - 155 Elektromontáže spolu :															
Rozpočet celkom :															
									4 017,99	8 409,98			6,21201	0,222	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 10.09.2015

Stavba : Kultúrny dom L. Sieničia
Objekt : VSTUPNE SCHODY

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
E PRÁCE A DODÁVKY HSV														
E0 0 - ZAKLADANIE														
1	383	03597-8111	Odvoz sute na skládku do 1 km	2,624 t		15,13	39,70		39,70					20
0 - ZAKLADANIE spolu :														
E3 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
3	011	34532-1515	Bežón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradlových tr. C25/30	0,200 m3		160,00	32,00		32,00	2,45735	0,49147			20
4	011	34535-1105	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien prelamov. zhotovenie	1,100 m2		25,03	27,53		27,53	0,02286	0,02515			20
5	011	34535-1106	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien prelamov. odstránenie	1,100 m2		6,99	7,69		7,69					20
6	011	34536-2021	Výstuž parap. atik. zábr. stien zo zvarovaných sietí KARI	0,030 t		1 060,28	31,81		31,81	0,98904	0,02967			20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :														
E6 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
8	011	61248-1119	Polisahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mrežkou	8,704 m2		2,50	21,76		21,76	0,00033	0,00287			20
10	011	62511-9300	Vonkajšia omietka stien JUB KULIRPLAST mozaiková	8,704 m2		17,02	148,14		148,14	0,00470	0,04091			20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :														
E9 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
13	013	96508-1813	Búranie diažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	29,820 m2		4,50	134,19		134,19		0,088	2,624		20
14	383	03597-8121	Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km	47,230 t		0,40	18,89		18,89					20
15	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav.sute na urč.skład. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	2,624 t		7,20	18,89		18,89					20
16	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,787 t		21,75	104,12		104,12					20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :														
I PRÁCE A DODÁVKY PSV														
I77 77 - PODLAHY														
I772 772 - Podlahy z prírodného kameňa														
				276,09			276,09		276,09					2,624
				584,72			584,72		584,72	0,59007				2,624

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cernika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková
18	782	77221-1414	Montáž obkl. podstup. doskami mäč. kam. v-200mm hr. 40-50mm	35,400 m		7,96	281,78		281,78	0,01053	0,37276					20
19	MAT	597 000010/	Dlažba 40/40/4 cm	29,370 m ²		16,00		469,92	469,92	0,03200	0,93984					20
20	782	77250-2150	Kladenie dlažby z kameňa pravouh. dosák v pásoch hr. 40-50mm	21,600 m ²		16,58	358,13		358,13	0,13326	2,87842					20
21	011	63131-9152	Príplatok k mazanine hr. do 80 mm za prehladenie s poprásením cementom	0,160 m ³		29,75	4,76		4,76	0,04000	0,00640					20
772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu :				1 114,59			644,67	469,92	1 114,59		4,19742					
77 - PODLAHY spolu :				1 114,59			644,67	469,92	1 114,59		4,19742					
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				1 114,59			644,67	469,92	1 114,59		4,19742					
Rozpočet celkom :				1 699,31			1 229,39	469,92	1 699,31		4,78749				2,624	



**OBEC
LIPTOVSKÁ
SIELNICA
03223**

29. 10. 2015

[Handwritten signature]

Odberaťel:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 10.09.2015

Stavba : Kultúrny dom L.Sielnica
Objekt :VSTUPNY PORTAL

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
E PRÁCE A DODÁVKY HSV													
E6 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
8	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	10,673	m2	2,50	26,68		0,00033	26,68	0,00352		20
9	011	62511-9215	Vonkajšia omietka stien JUB Silikonová hladená 1,5 mm	10,673	m2	14,00	149,42		0,00310	149,42	0,03309		20
9	011	62511-9300	Vonkajšia omietka stien JUB KULIRPLAST mozaiková	0,600	m2	17,02	10,21		0,00470	10,21	0,00282		20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	186,31			186,31			186,31	0,03943		
E9 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
16	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,039	t	21,75	0,85			0,85			20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	0,85			0,85			0,85	0,03943		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	187,16			187,16			187,16	0,03943		
			Rozpočet celkom :	187,16			187,16			187,16	0,03943		



OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA
03223

29. 10. 2015

[Handwritten signature]