


Poznámky:

Zberné a zvodové vedenie po skúšobné svorky je AlMgSi Ø8, od skúšobných svoriek je FeZn Ø10. Zvodnice sú pod povrchom terénu vodivo spojené s vývodmi zemníča. Bleskozvod je realizovaný ako mrežový, doplnený pomocnými zbieračami. Zvodové vodiče budú medzi sebou riadne vodivo spojené akaždý koniec ukončený v skúšobnej svorke. Na hrebeni je uchytený podperami PV xx každéh 1m. Vedenie od hrebeňa po okapy je faktiez uchytené podperami PV xx Zvislé zvody sú uchytené každé 1m podperami PV Ø3. Od súkšobnej svorky sú použité vodiče FeZn Ø10 chránené ochrannými uholníkmi na podperách DU. Uzemnenie je zhotovené pripojením na uzemňovaciú sústavu objekt. Pred pripojením zemničov treba skontrolovať, aby zemný odpor R<15ohm, v prípade potreby upravíť zemnenie na požadovanú hodnotu. Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Prace musia byť vyhotovené podľa STN EN 62 305 – 1 až 4

Príklady rozmerov



LEGENDA MATERIÁLOV

- búrané konštrukcie
- existujúce konštrukcie
- nové konštrukcie

LEGENDA

SK - vodivé odbočenie


SZ - skúšobná svorka


S0 - svorka pre pripojenie odkvapov

OU - ochranný uholník

vodič AlMgSi Ø8

vodič FeZn Ø10



±0,000 = 579,000m.n.m.				Súradnicový systém: JTSK		Výškový systém: BpV	
Všetky rozmery je nutné premerať priamo na stavbe!!!							
Projektant: Bc.Patrik Bukna		Projekt:		Stavebník:			
Autor: Bc.Patrik Bukna		Modernizácia Domu smútku		Obec Liptovská Sielnica			
Vypracoval: Bc.Patrik Bukna				Miesto stavby:			
Kreslil: Ľubica Suróviaková				Liptovská Sielnica, parc.č. 537/1,3			
Zákonný vlastník:		Druh dokumentu:		Dokument:			
		Architektúra		Projektová dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav			
		Názov dokumentu:		Číslo dokumentu:		Mierka: 1:50, 1:100	
		Pôdorys strechy murovacie práce, bleskozvod		Dát. vydania:		Jazyk: Čís. výkr.:	
VIZUALDK projekt, s.r.o.				20.9.2017		SVK	
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu autora je trestné podľa zákona č.618/2003 Z.z.!							